


DOCUMENTO BEN_GEN_FIRMA_ARQUITECTO_INT: MEDIDAS DE MEJORA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: A86AJ-Q50MR-EORCO Fecha de emisión: 7 de Mayo de 2021 a las 13:59:04 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- ARQUITECTO INTERINO del AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. Firmado 07/05/2021 12:10
ESTADO FIRMADO 07/05/2021 12:10	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 572864 A86AJ-Q50MR-EORCO 88649C071295E7141677C7F2113F1A4D1FE25CE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://ajto.benavente.org>

MEDIDAS DE MEJORA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

MEDIDAS DE MEJORA

MEDIDA DE MEJORA 01

01.01	u	DEMOLICIÓN VUELOS LOSA HORMIGÓN e<25 cm Demolición de la totalidad de los vuelos existentes en fachada, constituidos por losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, (superficie total aproximada 15 m2) realizado por medios mecánicos, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, gestión de residuos y medidas de protección colectivas. Incluye forrado de fachada en aquellas zonas descubiertas por la demolición, mediante ladrillo cara vista de color similar al existente para ocultación de arranques de vuelos demolidos.							
		Vuelos fachada	1				1,00		
							1,00	4.800,00	4.800,00

MEDIDA DE MEJORA 02

01.02	m2	REVESTIMIENTO EXTERIOR PANEL HLP (e=13 mm) Revestimiento de fachada realizado con placa de panel HLP TRESPA o equivalente de 13 mm de espesor, acabado en color a elegir por dirección facultativa; fijación oculta sobre subestructura de aluminio contituida por perfiles guía horizontales y abrazaderas colgantes, fijadas mediante casquillos de expansión o tornillos a la parte posterior de la placa. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada. Panel y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones).							
		Zócalo fachadas	1	130,00			130,00		
							130,00	125,00	16.250,00
TOTAL MEDIDAS DE MEJORA.....								21.050,00	